

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH
ADRES INWESTYCJI : JĘGŁOWNIK ul. Nogatowa 15 gm. Gronowo Elbląskie
INWESTOR : Gmina Gronowo Elbląskie
ADRES INWESTORA : Gronowo Elbląskie
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : VI kw 20115 r.

NARZUTY

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z pomiarami wykonywanymi na budowie w zakresie własnym oferenta. Kosztorys niniejszy jest wy ceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych opracowaną w oparciu o dokonaną wizję obiektu. Ilości obmiarowe oraz zestawienie materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczowych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonywania robót. Oferowana cena jednostkowa obmiarowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Kosztorys wykonano w oparciu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawić w przedmiarze nr KNR - ów dla wyszczególnionych robót, lecz nie są one podstawą ich wykonania.

Przed realizację robót remontowych Wykonawca winien uzgodnić z Użytkownikiem pomieszczeń:
- kolorystykę materiałów
- rodzaj opraw oświetleniowych

WYKONAWCA :

inż. Zbigniew Tchórzewski
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania : 22.01.2016
Nr 2041/EI/98

INWESTOR :

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy
Gronowo Elbląskie

Data zatwierdzenia

Małgorzata Józefowicz
Małgorzata Józefowicz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY
82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE
ul. Osiedlowa 6 ☎ 231-56-44
NIP 578-27-80-663 REGON 170974954

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 SCHODY ZEWNĘTRZNE					
1	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	6.0*1.7	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
2	KNNR 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm	m ²		
d.1	1203-02	6.0*1.7	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
3	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
d.1	1203-03	5.2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
4	KNNR 2	Malowanie balustrady zewnętrznej	m		
d.1	1404-04	22.0	m	22.000	
				RAZEM	22.000
2 SALA SCENOWA					
5	KNNR-W 4-01	Rozebranie posadzek podłoga drewniana	m ²		
d.2	0819-05	148.93	m ²	148.930	
				RAZEM	148.930
6	KNNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1104-02	148.93	m ²	148.930	
				RAZEM	148.930
7	KNNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm - dodatek gr. 3 cm	m ²		
d.2	1104-03	148.93	m ²	148.930	
				RAZEM	148.930
8	KNNR 2	Parkiet drewniany	m ²		
d.2	1205-06	148.93	m ²	148.930	
				RAZEM	148.930
9	KNNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
d.2	1122-05	60.03	m	60.030	
				RAZEM	60.030
10	KNNR 2	Analogia - wygłuszenie ściany scenowej wełną mineralną gr 10 cm - ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo	m ²		
d.2	1702-04	10.27*2.80	m ²	28.756	
				RAZEM	28.756
11	KNNR 8	Demontaż grzejnika z rur stalowych	szt		
d.2	0423-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 8	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
d.2	0422-07	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNNR 2-15	Termostar grzejnikowy - zawór grzejnikowy o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.2	0415-02	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNNR 2-15	Montaż nowych grzejników w sali scenowej wraz z doбором parametrów grzewczych	kpl.		
d.2	0419-01	9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNNR-W 2-02	Analogia - obudowa pionów c.o. - obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	m ²		
d.2	2004-02	6*3.5*1.8	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
16	KNNR 2	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach	m ²		
d.2	1108-01	6*3.5*1.8	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
17	KNNR 2	Boazerie z paneli	m ²		
d.2	1108-04	2.8*9.8	m ²	27.440	
				RAZEM	27.440
18	Kalk. własna	Likwidacja nawietrzaków podokiennych - demontaż	szt		
d.2		16	szt	16.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.000
19	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie otwory nawietrzaków podokiennych 16*0.2*0.5*0.25	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
20	KNNR 9 d.2 0401-01	Wymiana podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 9 d.2 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNNR 9 d.2 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - rodzaj oprawy uzgodnić z Inwestorem 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
23	KNR-W 4-03 d.2 0606-03	Wymiana opraw ledowych scenowych na nowe (rodzaj lampy ledowej scenowej do uzgodnienia z Inwestorem) 18	kpl. kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
24	Kalk. własna d.2	Zakup i montaż kompletny klimatyzatora ściennego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR-W 3 d.2 0601-01	Skucie wyprawy mozaikowej do wys. 1,6 m - odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 102.00	m ² m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
26	KNR-W 4-01 d.2 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach 15.40	m ² m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
27	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach 101.50	m ² m ²	101.500	
				RAZEM	101.500
28	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach 114.06	m ² m ²	114.060	
				RAZEM	114.060
29	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 101.50	m ² m ²	101.500	
				RAZEM	101.500
30	KNR-W 2-02 d.2 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 148.93	m ² m ²	148.930	
				RAZEM	148.930
31	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 101.50+114.06	m ² m ²	215.560	
				RAZEM	215.560
32	KNR-W 2-02 d.2 0846-01	Tynki wew. mozaikowe cienkowarstwowe - wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST do wys. 1,6 m z zabezpieczeniem narożników 102.00	m ² m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
3 KUCHNIA					
33	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach 41.63	m ² m ²	41.630	
				RAZEM	41.630
34	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach 4.7+15.65	m ² m ²	20.350	
				RAZEM	20.350
35	KNR-W 2-02 d.3 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 41.63	m ² m ²	41.630	
				RAZEM	41.630
36	KNR-W 2-02 d.3 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 20.35	m ² m ²	20.350	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.350
37	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1510-03	41.63+20.35	m ²	61.980	
				RAZEM	61.980
38	Kalk. włas- na	Wymiana bojlera o poj. 100 l - dostawa i montaż	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	Kalk. włas- na	Montaż kratki wentylacyjnej	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²		
d.3	0712-05	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
41	KNR-W 2-02	Analogia - obudowa pionu kanalizacyjnego - obudowa słupów płytami gipsowo- kartonowymi na rusztach metalowych	m ²		
d.3	2004-02	3.5*1.5	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
42	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.3	0229-04	3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
43	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.3	0208-03	3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
44	KNNR 2	Malowanie rury stalowej dn 32 mm	m		
d.3	1404-04	5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
45	KNNR 9	Wymiana podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycis- ku	szt.		
d.3	0401-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 9	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.3	0402-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - rodzaj oprawy uzgodnić z Inwes- torem	szt.		
d.3	0501-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 POM. WC M					
48	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających	m ²		
d.4	0702-04	2.0*0.8	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
49	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.4	0614-05	5.50	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
50	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²		
d.4	0713-01	4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
51	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach	m ²		
d.4	0713-02	1.16	m ²	1.160	
				RAZEM	1.160
52	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.4	0830-03	4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
53	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
d.4	0830-05	1.16	m ²	1.160	
				RAZEM	1.160
54	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4	1510-03	4.20+1.16	m ²	5.360	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.360
55	Kalk. własna	Montaż kratki wentylacyjnej	szt		
d.4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNNR 2	Malowanie rury stalowej dn 32 mm	m		
d.4	1404-04	6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
57	KNNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.4	0840-03	5.50	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
58	Kalk. własna	Wymiana przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody - dostawa i montaż	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
d.4	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm	msc.		
d.4	0212-03	1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNNR-W 4-02	Wymiana podejścia dopływowego do baterii	szt.		
d.4	0111-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNNR 8	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
d.4	0216-01	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNNR 9	Wymiana podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
d.4	0401-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNNR 9	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.4	0402-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - rodzaj oprawy uzgodnić z Inwestorem	szt.		
d.4	0501-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 POM. WC K					
66	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych	m ²		
d.5	0702-04	2.0*0.8	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
67	KNNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²		
d.5	0713-01	8.30	m ²	8.300	
				RAZEM	8.300
68	KNNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach	m ²		
d.5	0713-02	1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
69	KNNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.5	0830-03	8.30	m ²	8.300	
				RAZEM	8.300
70	KNNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
d.5	0830-05	1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
71	KNNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.5	1510-03	8.30+1.90	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
72	Kalk. własna	Montaż kratki wentylacyjnej	szt		
d.5		2	szt	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
73	KNNR 2 d.5 1404-04	Malowanie rury stalowej dn 32 mm	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
74	Kalk. włas- d.5 na	Wymiana przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody - dostawa i monta- ż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNNR 8 d.5 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-15 d.5 0415-02	Termostar grzejnikowy - zawór grzejnikowy o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-15 d.5 0419-01	Montaż nowych grzejników w sali scenowej wraz z doбором parametrów grzewczych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNNR 9 d.5 0401-01	Wymiana podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycis- ku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNNR 9 d.5 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNNR 9 d.5 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - rodzaj oprawy uzgodnić z Inwes- torem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 KORYTARZ - KLATKA SCHODOWA Z WIATROŁAPEM					
81	KNR-W 2-02 d.6 2003-04	Zabudowa wnęki pod schodami - ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo	m ²		
		6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
82	KNR-W 2-02 d.6 1109-04	Posadzki z płytek ceramicznych ryflowanych 15x15 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		19.62	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
83	KNNR 2 d.6 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
		14.50	m	14.500	
				RAZEM	14.500
84	KNR-W 4-01 d.6 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m ²		
		10.20	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
85	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²		
		29.80	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
86	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach	m ²		
		2.93+19.93	m ²	22.860	
				RAZEM	22.860
87	KNR-W 2-02 d.6 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		29.80	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
88	KNR-W 2-02 d.6 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		22.860	m ²	22.860	
				RAZEM	22.860
89	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		22.86+29.80	m ²	52.660	
				RAZEM	52.660
90	KNNR-W 3 d.6 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych o wym 1,8 x 2,5 m - aluminiowe	m ²		
		4.50	m ²	4.500	

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	J.m.	Poszcz	Razem
91	KNNR-W 3 d.6 0601-01	Skucie wyprawy mozaikowej do wys. 1,6 m - odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 10.90	m ² m ²	RAZEM 10.900	4.500 10.900
92	KNR-W 2-02 d.6 0846-01	Tynki wew. mozaikowe cienkowarstwowe - wyprawy tynkarskie z masy GRA-MAPLAST do wys. 1,6 m z zabezpieczeniem narożników 10.90	m ² m ²	RAZEM 10.900	10.900 10.900
93	KNR-W 4-01 d.6 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach 4.50	m ² m ²	RAZEM 4.500	4.500 4.500
94	KNNR 8 d.6 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
95	KNR 2-15 d.6 0415-02	Termostar grzejnikowy - zawór grzejnikowy o śr.nom. 20 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
96	KNR 2-15 d.6 0419-01	Montaż nowych grzejników w sali scenowej wraz z doбором parametrów grzewczych 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
97	KNR-W 4-01 d.6 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 19.75	m ² m ²	RAZEM 19.750	19.750 19.750
98	KNNR 9 d.6 0401-01	Wymiana podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
99	KNNR 9 d.6 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
100	KNNR 9 d.6 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - rodzaj oprawy uzgodnić z Inwestorem 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
7 SZATNIA - I PIĘTRO					
101	KNR-W 4-01 d.7 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 8.50	m ² m ²	RAZEM 8.500	8.500 8.500
102	KNR 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach 12.40	m ² m ²	RAZEM 12.400	12.400 12.400
103	KNR 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach 6.57	m ² m ²	RAZEM 6.570	6.570 6.570
104	KNR-W 2-02 d.7 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 12.40	m ² m ²	RAZEM 12.400	12.400 12.400
105	KNR-W 2-02 d.7 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 6.57	m ² m ²	RAZEM 6.570	6.570 6.570
106	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 6.57+12.40	m ² m ²	RAZEM 18.970	18.970 18.970
107	KNNR 2 d.7 1404-04	Malowanie rury stalowej do dn 32 mm 7.50	m m	RAZEM 7.500	7.500 7.500
108	KNR-W 2-02 d.7 1109-04	Posadzki z płytek ceramicznych ryflowanych 15x15 cm na zaprawie klejowej 6.57	m ² m ²	RAZEM 6.570	6.570 6.570

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.570
109	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
d.7	1203-03	8.10	m	9.100	
				RAZEM	9.100
110	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²		
d.7	0712-05	7.60	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
111	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.7	0303-02	2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
112	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.7	0331-02	1.1	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
113	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone wraz z okuciem	m ²		
d.7	1017-01	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
114	KNNR 8	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
d.7	0422-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR 2-15	Termostar grzejnikowy - zawór grzejnikowy o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.7	0415-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR 2-15	Montaż nowych grzejników w sali scenowej wraz z doбором parametrów grzewczych	kpl.		
d.7	0419-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNNR 9	Wymiana podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
d.7	0401-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNNR 9	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.7	0402-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - rodzaj oprawy uzgodnić z Inwestorem	szt.		
d.7	0501-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
120	Kal. własna	Wymiana wazu dachowego	kpl.		
d.7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 POM. WC - I PIĘTRO					
121	KNNR 8	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
d.8	0422-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNR 2-15	Termostar grzejnikowy - zawór grzejnikowy o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.8	0415-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR 2-15	Montaż nowych grzejników w sali scenowej wraz z doбором parametrów grzewczych	kpl.		
d.8	0419-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.8	0812-05	3.79+3.89	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
125	KNR-W 2-02	Posadzki z płytek ceramicznych ryflowanych 15x15 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.8	1109-04	7.68	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
126	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
d.8	1203-03	16.10	m	16.100	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.100
127	KNNR-W 3 d.8 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2.0*0.8*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
128	KNNR-W 2-02 d.8 2004-02	Analogia - obudowa pionu kanalizacyjnego - obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 3.5*1.5	m ² m ²	 5.250	
				RAZEM	5.250
129	KNNR-W 4-02 d.8 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 5.5	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
130	KNNR 4 d.8 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciśkowych 5.5	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
131	KNNR 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach 19.50	m ² m ²	 19.500	
				RAZEM	19.500
132	KNNR 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach 7.68	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
133	KNNR-W 2-02 d.8 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 19.50	m ² m ²	 19.500	
				RAZEM	19.500
134	KNNR-W 2-02 d.8 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 7.68	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
135	KNNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 19.50+7.68	m ² m ²	 27.180	
				RAZEM	27.180
136	KNNR-W 2-02 d.8 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej 21.50	m ² m ²	 21.500	
				RAZEM	21.500
137	Kalk. włas- na d.8	Wymiana przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody - dostawa i montaż 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
138	KNNR-W 4-02 d.8 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
139	KNNR-W 4-02 d.8 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
140	KNNR-W 4-02 d.8 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do baterii 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
141	KNNR 8 d.8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
142	KNNR 8 d.8 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk" 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
143	KNNR 9 d.8 0401-01	Wymiana podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
144	KNNR 9 d.8 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145	KNNR 9 d.8 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - rodzaj oprawy uzgodnić z Inwestorem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
146	Kalk. własna d.8	Wykonanie bruzd ściennych, ułożeniem w nich rur instalacji wodnej, zaprawienie bruzd 12.0	mb mb	 12.000	
				RAZEM	12.000
147	KNNR 8 d.8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
9 KORYTARZ - I PIĘTRO					
148	KNNR-W 2-02 d.9 1109-04	Posadzki z płytek ceramicznych ryflowanych 15x15 cm na zaprawie klejowej 12.01	m ² m ²	 12.010	
				RAZEM	12.010
149	KNNR-W 3 d.9 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 12.01	m ² m ²	 12.010	
				RAZEM	12.010
150	KNNR 2 d.9 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie 12.50	m m	 12.500	
				RAZEM	12.500
151	KNNR 4-01 d.9 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach 12.40	m ² m ²	 12.400	
				RAZEM	12.400
152	KNNR 4-01 d.9 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach 12.01	m ² m ²	 12.010	
				RAZEM	12.010
153	KNNR-W 2-02 d.9 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 11.40	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
154	KNNR-W 2-02 d.9 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 12.01	m ² m ²	 12.010	
				RAZEM	12.010
155	KNNR-W 2-02 d.9 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 12.40+12.01	m ² m ²	 24.410	
				RAZEM	24.410
156	KNNR-W 4-01 d.9 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 11.40	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
157	KNNR 9 d.9 0401-01	Wymiana podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
158	KNNR 9 d.9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
159	KNNR 9 d.9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - rodzaj oprawy uzgodnić z Inwestorem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 1 - I PIĘTRO					
160	KNNR-W 3 d.10 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
161	KNNR 4-01 d.10 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach 29.80	m ² m ²	 29.800	
				RAZEM	29.800
162	KNNR 4-01 d.10 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach 33.48	m ² m ²	 33.480	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.480
163	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.10	0830-03	29.80	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
164	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
d.10	0830-05	33.48	m ²	33.480	
				RAZEM	33.480
165	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.10	1510-03	29.80+33.48	m ²	63.280	
				RAZEM	63.280
166	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.10	1206-05	48.25	m ²	48.250	
				RAZEM	48.250
167	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.10	202 1136-01	33.48	m ²	33.480	
				RAZEM	33.480
168	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych	m		
d.10	1124-06	27.90	m	27.900	
				RAZEM	27.900
11 POMIESZCZENIE MAGAZYNÓW 2 - I PIĘTRO					
169	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²		
d.11	0713-01	70.80	m ²	70.800	
				RAZEM	70.800
170	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach	m ²		
d.11	0713-02	32.61	m ²	32.610	
				RAZEM	32.610
171	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.11	0830-03	70.80	m ²	70.800	
				RAZEM	70.800
172	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
d.11	0830-05	32.61	m ²	32.610	
				RAZEM	32.610
173	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.11	1206-05	70.80+32.61	m ²	103.410	
				RAZEM	103.410
12 BIBLIOTEKA - I PIĘTRO					
174	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²		
d.12	0713-01	0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
175	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach	m ²		
d.12	0713-02	69.62	m ²	69.620	
				RAZEM	69.620
176	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.12	0830-03	0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
177	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
d.12	0830-05	69.62	m ²	69.620	
				RAZEM	69.620
178	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.12	1206-05	56.93	m ²	56.930	
				RAZEM	56.930

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1956.3316	0.00	0.00
2.	zakup i montaż kompletny klimatyzatora ściennego	r-g	1.0000	0.00	0.00
3.	wymiana bojlera o poj. 100 l - dostawa i montaż	r-g	1.0000	0.00	0.00
4.	kratka wentylacyjna	r-g	3.0000	0.00	0.00
5.	robocizna	r-g	34.6000	0.00	0.00
6.	robocizna'	r-g	3.2000	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II Inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kratka wentylacyjna	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
2.	przepływowy elektryczny podgrzewacz wody	kpl	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
3.	właz dachowy	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
4.	benzyna do lakierów	dm ³	0.3468		0.3468	0.00	0.00	
5.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	5.8000		5.8000	0.00	0.00	
6.	druk stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	2.9000		2.9000	0.00	0.00	
7.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	63.3506		63.3506	0.00	0.00	
8.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	170.8798		170.8798	0.00	0.00	
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5022		0.5022	0.00	0.00	
10.	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	156.0780		156.0780	0.00	0.00	
11.	blachowkręty	szt	950.2500		950.2500	0.00	0.00	
12.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m ²	31.9000		31.9000	0.00	0.00	
13.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	14.1612		14.1612	0.00	0.00	
14.	pienka poliuretanowa	kg	1.9970		1.9970	0.00	0.00	
15.	farba emulsyjna STYRONIT	kg	19.7575		19.7575	0.00	0.00	
16.	farba emulsyjna	dm ³	132.3696		132.3696	0.00	0.00	
17.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	21.8858		21.8858	0.00	0.00	
18.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	25.3612		25.3612	0.00	0.00	
19.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.6580		0.6580	0.00	0.00	
20.	szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała	dm ³	128.3401		128.3401	0.00	0.00	
21.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.8466		0.8466	0.00	0.00	
22.	farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	0.6580		0.6580	0.00	0.00	
23.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	10.6743		10.6743	0.00	0.00	
24.	grunt pokostowy	dm ³	44.6832		44.6832	0.00	0.00	
25.	pastę podłogową bezbarwną	kg	0.9005		0.9005	0.00	0.00	
26.	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	1.9530		1.9530	0.00	0.00	
27.	klej winylowy	kg	119.1440		119.1440	0.00	0.00	
28.	klej winylowy	kg	3.6828		3.6828	0.00	0.00	
29.	klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników	kg	1.9530		1.9530	0.00	0.00	
30.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	137.6400		137.6400	0.00	0.00	
31.	zaprawa klejowa - suchą mieszanką	kg	69.9190		69.9190	0.00	0.00	
32.	zaprawa klejowa (sucha mieszanka)	kg	76.6800		76.6800	0.00	0.00	
33.	piasek do zapraw	m ³	3.4624		3.4624	0.00	0.00	
34.	piasek do zapraw	m ³	1.2383		1.2383	0.00	0.00	
35.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	38.7560		38.7560	0.00	0.00	
36.	cement 25 z dodatkami	t	0.0447		0.0447	0.00	0.00	
37.	cement portlandzki z dodatkami "25"	kg	298.7000		298.7000	0.00	0.00	
38.	wapno suchogazzone	kg	21.6320		21.6320	0.00	0.00	
39.	ciasto wapienne (wapno gazzone)	m ³	0.1769		0.1769	0.00	0.00	
40.	gips budowlany	kg	0.9930		0.9930	0.00	0.00	
41.	gips szpachlowy	t	0.9137		0.9137	0.00	0.00	
42.	gips budowlany szpachlowy	kg	63.7560		63.7560	0.00	0.00	
43.	gips szpachlowy	kg	1716.2500		1716.2500	0.00	0.00	
44.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0178		0.0178	0.00	0.00	
45.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	135.9084		135.9084	0.00	0.00	
46.	cegła budowlana pełna	szt	255.7200		255.7200	0.00	0.00	
47.	panele podłogowe	m ²	34.8192		34.8192	0.00	0.00	
48.	płyty z wełny mineralnej	m ²	56.2380		56.2380	0.00	0.00	
49.	płyty z wełny mineralnej gr 10 cm	m ²	29.6187		29.6187	0.00	0.00	
50.	ciasto wapienne (wapno gazzone)	m ³	1.4358		1.4358	0.00	0.00	
51.	beton zwykły B-7.5	m ³	0.2800		0.2800	0.00	0.00	
52.	tynk cienkowarstwowy - masa tynkarska GRA-MAPLAST	kg	414.9075		414.9075	0.00	0.00	
53.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	34.7147		34.7147	0.00	0.00	
54.	zaprawa cementowa M 12	m ³	7.7660		7.7660	0.00	0.00	
55.	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	10.6080		10.6080	0.00	0.00	
56.	płytki podłogowe z kamieni sztucznych ryflowane	m ²	47.2564		47.2564	0.00	0.00	
57.	kształtki cokołowe podłogowe	m	58.5480		58.5480	0.00	0.00	
58.	płytki ściennie	m ²	28.3500		28.3500	0.00	0.00	
59.	listwy drewniane	m ²	43.0920		43.0920	0.00	0.00	
60.	parkier drewniany do użyteczności publicznej	m ²	153.3979		153.3979	0.00	0.00	
61.	listwy przyściennie z drewna liściastego	m	172.7588		172.7588	0.00	0.00	
62.	cokoły przyściennie z drewna liściastego	m	64.2321		64.2321	0.00	0.00	
63.	listwy przyściennie z drewna	m	38.8368		38.8368	0.00	0.00	
64.	drzwi płycinowe wraz z okuciem i zamkiem	m ²	3.2000		3.2000	0.00	0.00	
65.	drzwi płycinowe z okuciem i zamkiem	m ²	3.2000		3.2000	0.00	0.00	
66.	drzwi zewnętrzne - aluminiowe	m ²	4.5000		4.5000	0.00	0.00	
67.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne wraz z okuciem	m ²	1.8000		1.8000	0.00	0.00	
68.	panele boazerijne	m ²	28.2632		28.2632	0.00	0.00	
69.	taśma	m	132.1950		132.1950	0.00	0.00	
70.	papier ścierny w arkuszach	ark	125.6119		125.6119	0.00	0.00	
71.	woda z rurociągu	m ³	4.2706		4.2706	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
72.	woda	m ³	1.2544		1.2544	0.00	0.00	
73.	rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowane 15 mm	m	12.3600		12.3600	0.00	0.00	
74.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane	m	3.1500		3.1500	0.00	0.00	
75.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt	18.4800		18.4800	0.00	0.00	
76.	rury PCV kanalizacyjne łączone na klej	m	3.2100		3.2100	0.00	0.00	
77.	rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	8.3700		8.3700	0.00	0.00	
78.	rury PVC przepustowe o śr. 110 mm	m	1.0800		1.0800	0.00	0.00	
79.	złączki z PCW do połączeń klejonych	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
80.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	szt	5.4000		5.4000	0.00	0.00	
81.	zawory pływakowe mosiężne	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
82.	baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ściennie	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
83.	syfony umywalkowe mosiężne	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
84.	termostat grzejnikowy - zawory skośne o podwójnej regulacji, do sieci c.o. o śr. nom. 20 mm	szt	14.0000		14.0000	0.00	0.00	
85.	grzejniki stalowe jednopłytkowe wraz z zawieszaniem	kpl	14.0000		14.0000	0.00	0.00	
86.	tuleje ochronne do rur	szt	3.3600		3.3600	0.00	0.00	
87.	umywalki porcelanowe prostokątne	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
88.	piłuczki ustępowe "dolnopluk" z PCW	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
89.	rury spłuczkowe z kolankiem z PCW	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
90.	sedesy z tworzyw sztucznych	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
91.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
92.	miski ustępowe porcelanowe	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
93.	uchwyty do rur	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
94.	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt	7.2000		7.2000	0.00	0.00	
95.	uchwyty do rurociągów PCV	szt	9.0000		9.0000	0.00	0.00	
96.	oświetlenie ledowe scenowe	szt	18.0000		18.0000	0.00	0.00	
97.	oprawy żarowe do zawieszania	szt	30.0000		30.0000	0.00	0.00	
98.	łączniki instalacyjne	szt	14.2800		14.2800	0.00	0.00	
99.	gniazda wtykowe	szt	19.3800		19.3800	0.00	0.00	
100.	kolki do wstrzeliwania z nabojami	szt	221.6760		221.6760	0.00	0.00	
101.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	26.1326	0.00	0.00
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	7.9783	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	2.9000	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	7.1648	0.00	0.00
5.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.7178	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	0.6566	0.00	0.00
7.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.2900	0.00	0.00
8.	betoniarka 150 dm3	m-g	2.9000	0.00	0.00
9.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	7.9482	0.00	0.00
10.	szlifierka do parkietu	m-g	1.1914	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł