

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku gm. Gronowo ul. Malborska 43	
ADRES INWESTYCJI	m. Jegłownik gm. Gronowo ul. Malborska 43	
INWESTOR ADRES	Urząd Gminy	
INWESTORA BRANŻA	Gronowo Elbląskie	
	Elektryczna	
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE DATA	Agnieszka	Gołąb
OPRACOWANIA	16.12.2016	

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR

Data opracowania
16.12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja elektryczna- oświetlenie			
1	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.		
d.1	0301-10	316	szt.	316.000	
				RAZEM	316.000
2	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1001-05	2000	m	2000.000	
				RAZEM	2000.000
3	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości	otw.		
d.1	1003-16	przebiecia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	82.000	
		82		RAZEM	82.000
4	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDyp 3x2,5	m		
d.1	0207-01	500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
5	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDyp 4x1,5	m		
d.1	0207-01	1500	m	1500.000	
				RAZEM	1500.000
6	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDyp 3x1,5	m		
d.1	0207-01	2000	m	2000.000	
				RAZEM	2000.000
7	KNR 5-08	Montaż w oprawach awaryjnych 1h	szt.		
d.1	0402-01	41	szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
8	KNR 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	1014-01	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
d.1	1012-03	2000	m	2000.000	
				RAZEM	2000.000
10	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy	szt.		
d.1	0511-04	stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelotowych	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
11	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wraz ze źródłem światła	szt.		
d.1	0511-04	179	szt.	179.000	
				RAZEM	179.000
12	KNR 5-08	Montaż opraw ewakuacyjnych dwustronna +piktogram	szt.		
d.1	0511-04	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
d.1	0306-05	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNNR 5	Łączniki dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
d.1	0306-07	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
2		Dokumentacja powykonawcza			
15	----	INWENTARYZACJA GEODEZYJNA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	875.6630		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Geodezja powykonawcza	szt	1.0000		
2.	oprawy CL LED 4500 OP ZM IP44	szt	11.0000		
3.	oprawy PL-O LED 2000 IP44	szt	114.0000		
4.	oprawy PS LED 4500 IP65	szt	9.0000		
5.	oprawy PS LED 6600 IP65	szt	14.0000		
6.	oprawy QL LED 3900 MPRM ZM	szt	4.0000		
7.	oprawy QL LED 5700 OP ZM	szt	13.0000		
8.	oprawy QL LED DI-IN 58 MDK	szt	8.0000		
9.	oprawy VL LED MDK 11000 IP65	szt	10.0000		
10.	piasek do betonów zwykłych	m ³	5.5000		
11.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.9550		
12.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.8000		
13.	oprawy awaryjne asymetryczne zewnętrzne IP65	szt.	21.0000		
14.	oprawy awaryjne CL LED 2400 OP ZM IP44 AW	szt.	5.0000		
15.	oprawy awaryjne CL LED 4500 OP ZM IP44 AW	szt.	22.0000		
16.	oprawy awaryjne QL LED 3900 MPRM ZM AW	szt.	5.0000		
17.	oprawy awaryjne symetryczne IP65	szt.	4.0000		
18.	opraw ewakuacyjnych dwustronna +piktogram	szt.	18.0000		
19.	podsufitka z kablem zasilającym	szt.	4.0000		
20.	zawieszak linkowy	szt.	4.0000		
21.	łączniki dwubiegunowe	szt.	28.0000		
22.	łączniki jednobiegunowe	szt.	13.2600		
23.	łączniki schodowe	szt.	2.0000		
24.	przewody kabelkowe YDYp 3x1,5	m	2080.0000		
25.	przewody kabelkowe YDYp 3x2,5	m	500.0000		
26.	przewody kabelkowe YDYp 4x1,5	m	1500.0000		
27.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie:					