
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jegłowniku - instalacje co do mieszkań.

ADRES INWESTYCJI : Jegłownik ul. Malborska 43, Gronowo Elbląskie 82-335

BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Stencel

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Instalacja grzewcza				0,00
2	Prace demontażowe - instalacja grzewcza				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja grzewcza			
d.1	KNR-W 2-15 0403-07	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR-W d.1 2-15 0403-06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
3	KNR-W d.1 2-15 0403-05	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
4	KNR-W d.1 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		60*0,151	m ²	9,060	
				RAZEM	9,060
5	KNR-W d.1 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		14*0,186	m ²	2,604	
		60*0,239	m ²	14,340	
				RAZEM	16,944
6	KNR-W d.1 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m ²		
		poz.4+poz.5	m ²	26,004	
				RAZEM	26,004
7	KNR-W d.1 7-12 0207-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
		poz.4	m ²	9,060	
				RAZEM	9,060
8	KNR-W d.1 7-12 0215-04	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2 poz.4	m ²		
			m ²	9,060	
				RAZEM	9,060
9	KNR-W d.1 7-12 0207-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm poz.5	m ²		
			m ²	16,944	
				RAZEM	16,944
10	KNR-W d.1 7-12 0215-05	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm Krotność = 2 poz.5	m ²		
			m ²	16,944	
				RAZEM	16,944
11	KNR-W d.1 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Przedmiar dodatkowy 1 60+14+60	m próba m	 134,000	 1,000
				RAZEM	134,000
12	KNR-W d.1 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych poz.11	m m	 134,000	
				RAZEM	134,000
13	KNR 0-34 d.1 0101-19 analogia	Izolacja rurociągów śr. 48 mm otulinami gr.50 mm 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
14	KNR 0-34 d.1 0101-20 analogia	Izolacja rurociągów śr. 60 mm otulinami gr.60 mm	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
15	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 76 mm otulinami gr.70 mm	m		
d.1	0101-21				
	analogia				
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Prace demontażowe - instalacja grzewcza			
16	KNR-W d.2 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm 70	m m	 70,000	
				RAZEM	70,000
17	KNR-W d.2 4-02 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
18	KNR-W d.2 4-02 0520-02 analogia	Demontaż podejść 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
19	KNR-W d.2 4-02 0520-02 analogia	Demontaż podejść 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000