

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	PLAC REKREACYJNO-TURYSTYCZNY W GRONOWIE ELBLĄSKIM		
1	WYKONANIE PLACU Z KOSTKI BRUKOWEJ		
1.1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20-cm Wyliczenie ilości robót:		
	654*1,05	686,700000	
	RAZEM:	686,700000	m2 686,700
1.2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości Wyliczenie ilości robót:		
	obmiar jak wyżej 686,70	686,700000	
	RAZEM:	686,700000	m2 686,700
1.3	Obrzeża betonowe, 30X8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Wyliczenie ilości robót:		
	17,6+12,8+19,7+60+12,60	122,700000	
	RAZEM:	122,700000	m 122,700
1.4	Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20-m Wyliczenie ilości robót:		
	12,8+19,7+60+12,60	105,100000	
	RAZEM:	105,100000	m 105,100
1.5	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm Wyliczenie ilości robót:		
	654	654,000000	
	RAZEM:	654,000000	m2 654,000
1.6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm Wyliczenie ilości robót:		
	654	654,000000	
	RAZEM:	654,000000	m2 654,000
1.7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości Wyliczenie ilości robót:		
	obmiar jak wyżej 654	654,000000	
	RAZEM:	654,000000	m2 654,000
1.8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, kostka prostokątna 20x10-cm, fazowana, kolor szary Wyliczenie ilości robót:		
	654	654,000000	
	RAZEM:	654,000000	m2 654,000
2	WYKONANIE ALEJEK Z KOSTKI BRUKOWEJ		
2.1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20-cm Wyliczenie ilości robót:		
	(62,0+201,10)*1,05	276,255000	
	RAZEM:	276,255000	m2 276,255
2.2	Obrzeża betonowe, 30X8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Wyliczenie ilości robót:		
	(41,9+41,9+1,6+1,6)+((7,5+4,2+5,3+12,0)*2)+(11,5+11,5)+(43,60+30,80+47,50+28)	317,900000	
	RAZEM:	317,900000	m 317,900
2.3	Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10-m Wyliczenie ilości robót:		
	3+3+2,4+1,5+3,7+2,20+12,+6+7	40,800000	
	RAZEM:	40,800000	m 40,800

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	62,0+201,1	263,100000	
	RAZEM:	263,100000	m2 263,100
2.5	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, kostka prostokątna 20x10-cm, kolor szara		
	Wyliczenie ilości robót:		
	62,0+201,10	263,100000	
	RAZEM:	263,100000	m2 263,100
3	WYKONANIE UTWARDZENIA POD STOISKA WYSTAWOWE		
3.1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20-cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	151*1,05	158,550000	
	RAZEM:	158,550000	m2 158,550
3.2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości		
	Wyliczenie ilości robót:		
	obmiar jak wyżej 158,55	158,550000	
	RAZEM:	158,550000	m2 158,550
3.3	Obrzeża betonowe, 30X8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:		
	35+2+6+2,8+27,3+5,2	78,300000	
	RAZEM:	78,300000	m 78,300
3.4	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	151	151,000000	
	RAZEM:	151,000000	m2 151,000
3.5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	151	151,000000	
	RAZEM:	151,000000	m2 151,000
3.6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, kostka prostokątna 20x10-cm, fazowana, kolor szara		
	Wyliczenie ilości robót:		
	151	151,000000	
	RAZEM:	151,000000	m2 151,000