

Przebudowa lokalu mieszkalnego, części parteru w budynku użytkowo - mieszkalnym na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego w m. Jasionno 1, wykucia i zamurowania, ścianki działowe, stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 2,10*1,10*0,43+2,05*1,05*0,30	m3	1,639
		razem	m3	1,639
2	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej 2,09*2,70-1,01*2,0	m2	3,623
		razem	m2	3,623
3	KNR 4-01 0902/07	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek grubości 32mm - demontaż drzwi 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
4	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
5	KNR 4-04 0401/07	Rozebranie płyt ściennych baraków drewnianych składanych - analog. obudowy przewodu wentylacyjnego i ścian 5,64*2,70*2+0,38*2,70*3	m2	33,534
		razem	m2	33,534
6	KNR 4-01w97 0819/05	Rozebranie posadzek - rozebranie wykładzin dywanowych (5,50+5,48)*5,64	m2	61,927
		razem	m2	61,927
7	KNR 4-01w97 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm (5,50+5,48)*5,64*0,05	m3	3,096
		razem	m3	3,096
8	KNR 4-01w97 0212/01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 1,52*2,09*0,1	m3	0,318
		razem	m3	0,318
9	KNR 4-01 0310/03	Przemurowanie przewodów - wykucie otworów 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
10	KNR 4-01 0310/05	Przemurowanie - sprawdzenie przewodów 7,5*3	m	22,500
		razem	m	22,500
11	KNR 4-01 0310/06	Przemurowanie - odgruzowanie przewodów 7,5*3*0,3	m	6,750
		razem	m	6,750
12	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 2,10*1,10*0,43+2,05*1,05*0,30+3,623*0,30+3,096+0,318+1,20	m3	7,340
		razem	m3	7,340
13	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 2,10*1,10*0,43+2,05*1,05*0,30+3,623*0,30+3,096+0,318+1,20	m3	7,340
		razem	m3	7,340
14		Utylizacja gruzu 7,34	m3	7,340
		razem	m3	7,340
15		Utylizacja innych odpadów 1	kont.	1,000
		razem	kont.	1,000
II. ŚCIANKI DZIAŁOWE				
16	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (2,135*2,70+1,02*2,05)*0,25	m3	1,964
		razem	m3	1,964

Przebudowa lokalu mieszkalnego, części parteru w budynku użytkowo - mieszkalnym na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego w m. Jasionno 1, wykucia i zamurowania, ścianki działowe, stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m - analog. nadproży		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
18	KNR 2-02w97 2003/06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 (3,955+5,52+1,50)*2,70		
		razem	m2	29,633
			m2	29,633
19	KNR 2-02w97 2003/06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - ekran akustyczny (1,46+5,52+5,48+2,135)*2,70		
		razem	m2	39,407
			m2	39,407
III. STOLARKA DRZWIOWA				
20	KNR 2-02w97 1027/03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z nasświetlem o powierzchni ponad 1,5m2 2,1*1,10		
		razem	m2	2,310
			m2	2,310
21	KNR 4-01 0319/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach zewnętrznych z betonu 2,1*1,10		
		razem	m2	2,310
			m2	2,310
22	KNR 4-01 0318/03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł (1,10+1,00*3+1,00)*2,10		
		razem	m2	10,710
			m2	10,710
23	KNR 2-02 1019/05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 (1,10+1,00*3+1,00)*2,10		
		razem	m2	10,710
			m2	10,710
24	KNR 2-02 1016/04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD7w 1		
		razem	szt	1,000
			szt	1,000
25	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 5		
		razem	szt	5,000
			szt	5,000
IV. TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN, MAŁOWANIA				
26	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 2		
		razem	m2	2,000
			m2	2,000
27	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 2,135*2,70+1,02*2,05		
		razem	m2	7,856
			m2	7,856
28	KNR 4-01 0716/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich 3		
		razem	m2	3,000
			m2	3,000
29	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,10+2,10*4+1,0		
		razem	m	10,500
			m	10,500
30	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach 3		
		razem	m2	3,000
			m2	3,000
31	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 200		
		razem	m	200,000
			m	200,000
32	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 239,5		
			m2	239,500

Przebudowa lokalu mieszkalnego, części parteru w budynku użytkowo - mieszkalnym na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego w m. Jasionno 1, wykucia i zamurowania, ścianki działowe, stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	239,500
33	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (1,46+5,52+5,48+2,135)*2,70*2+(3,955+5,52+1,50)*2,70	m2	108,446
		razem	m2	108,446
34	KNR 2-02 0815/05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 12,3	m2	12,300
		razem	m2	12,300
35	KNR 2-02 1514/02	Tapetowanie ścian - okładzina ścienna PVC z rolki (1,42+2,765)*2,70+(2,135+5,76)*2*2,70	m2	53,933
		razem	m2	53,933
36	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analog. farbami akrylowymi 72,34	m2	72,340
		razem	m2	72,340
37	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- analog. farbami akrylowymi 166,7	m2	166,700
		razem	m2	166,700
V. PODŁOGI I POSADZKI				
38	KNR 2-02w97 1105/03	Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej 72,34	m2	72,340
		razem	m2	72,340
39	KNR 2-02w97 1105/01	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko 72,34	m2	72,340
		razem	m2	72,340
40	KNR 2-02w97 1105/02	Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej cementowej o 1mm 72,34	m2	72,340
		razem	m2	72,340 x3
41	KNR 4-01 0601/03	Wykonanie izolacji dwoma warstwami papy asfaltowej z wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej o grubości 2cm i dodaniem środka wodoszczelnego 12,30	m2	12,300
		razem	m2	12,300
42	KNR 4-01 0603/07	Wykonanie izolacji pionowej z jednej warstwy papy na lepiku murów otynkowanych (5,76+2,135)*2*0,30	m2	4,737
		razem	m2	4,737
43	KNR 4-01 0603/09	Wykonanie izolacji pionowej murów - dodatek za ułożenie następnej warstwy papy asfaltowej (5,76+2,135)*2*0,30	m2	4,737
		razem	m2	4,737
44	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 2,25+6,03+12,30+1,42*2,765	m2	24,506
		razem	m2	24,506
45	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 2,25+6,03+12,30+1,42*2,765	m2	24,506
		razem	m2	24,506
46	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych 47,84	m2	47,840
		razem	m2	47,840
47	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 27	m	27,000
		razem	m	27,000
VIII. PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
48		Daszek systemowy ze stali nierdzewnej dł.2,87 i szer.1,46 1	kpl.	1,000

Przebudowa lokalu mieszkalnego, części parteru w budynku użytkowo - mieszkalnym na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego w m. Jasionno 1, wykucia i zamurowania, ścianki działowe, stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	kpl.	1,000
49	KNR 2-02 1220/04	Konstrukcje daszków jednospadowe - montaż daszku systemowego		
		12,03	m2	12,030
		razem	m2	12,030
50	KNR 2-01 0125/01	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość warstwy do 15cm		
		7,53*3,30	m2	24,849
		razem	m2	24,849
51	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
		7,53*2,75	m2	20,708
		razem	m2	20,708
52	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV		
		7,53*2,75	m2	20,708
		razem	m2	20,708
53	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie		
		7,53*2,75	m2	20,708
		razem	m2	20,708
54	KNR 2-31 0105/02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm - 17 cm		
		7,53*2,75	m2	20,708
		razem	m2	20,708 x17
55	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm		
		7,53*2,45	m2	18,449
		razem	m2	18,449
56	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej		
		7,53*2	m	15,060
		razem	m	15,060
57	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		7,53*2,45	m2	18,449
		razem	m2	18,449
58	KNR 2-31 0105/06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm		
		7,53*2,45	m2	18,449
		razem	m2	18,449
59	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na poddyspce cementowo-piaskowej		
		7,53*2,45	m2	18,449
		razem	m2	18,449
60	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
		X. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE		
61		roboty nieprzewidziane: założono na poziomie ok. 5% wartości robót		
		1	kpl.	1,000
		razem	kpl.	1,000