

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102062N W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNO GM.
GRONOWO ELBLĄSKIE
Nazwa obiektu lub robót: KOD CPV 45233223-8 WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
Lokalizacja: DZ. NR 269 OLEŚNO
Zamawiający: GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE UL. ŁĄCZNOŚCI 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE
Jednostka opracowująca: Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz Walczak, 82-300 Gronowo Górne ul. Agatowa 131

Data opracowania:
2022-03-10

Kosztorys opracowany przez:
, Grzegorz WALCZAK



Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102062N W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNO GM. GRONOWO ELBLĄSKIE		
1	DROGA GMINNA NR 102062N W M. OLEŚNO		
1.1	Nr STWiOR: D-01.02.04 Obsługa geodezyjna w terenie równinnym 0,423 = 0,423000 Ogółem: 0,423	km	0,423
1.2	Nr STWiOR: D-01.02.04 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1
1.3	Nr STWiOR: D-02.01.01 Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poboczy z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na magazyn Wykonawcy wraz z utylizacją, grunt kategorii III 423,17*4,75*0,20 = 402,011500 Ogółem: 402,01	m3	402,01
1.4	Nr STWiOR: D-02.03.01c Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie >20kN 423,17*6,05 = 2 560,178500 Ogółem: 2 560,18	m2	2 560,18
1.5	Nr STWiOR: D-04.02.01 Podbudowa z dobrze uziarnionej pospółki, na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 423,17*4,75 = 2 010,057500 Ogółem: 2 010	m2	2 010
1.6	Nr STWiOR: D-10.03.01b Układanie dróg kołowych z płyt żelbetowych podwójnie zbrojonych, płyty pełne 1,5x3,0m gr. 15cm - SPOSÓB UŁOŻENIA WZDŁUŻNIE W DWUSŁADZIE. 423,17*3,0 = 1 269,510000 Ogółem: 1 270	m2	1 270
1.7	Nr STWiOR: D-06.03.01 Pobocze z kruszywa beton. z recyklingu 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocze szer. 0,5m, przestrzeń między płytami 0,75m - UWAGA: gruz betonowy dostarczony przez Inwestora 423,17*1,75 = 740,547500 Ogółem: 740,5	m2	740,5