

Kościół p.w Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku - wymiana okien oraz renowacja drzwi wejściowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 19-01 1019/03	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 1,59*3,94*11+1,18*3,15*2	m2	76,345
		razem	m2	76,345
II. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - przed przystąpieniem do wykonania należy wykonać pomiary kontrolne				
2	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż kompletnych okien: drewno - sosna odziomkowa, prostosłosta, bezszkłowa; impregnacja- p.ogniowa i p.promieniom UV; malowanie w kolorze okien już wymienionych; szyby - dwuwarstwowe min. bezpieczne, okucia - jak w oknach już wymienionych - typ 01 wg rys. A-3 i A-4 11	kpl.	11,000
		razem	kpl.	11,000
3	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż kompletnych okien wraz z ościeżnicami: drewno - sosna odziomkowa, prostosłosta, bezszkłowa; impregnacja- p.ogniowa i p.promieniom UV; malowanie w kolorze okien już wymienionych; szyby - dwuwarstwowe min. bezpieczne, okucia - jak w oknach już wymienionych - typ- 02 wg rys. A-3 i A-4 2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
4	Kalkulacja własna	Wykonanie renowacji drzwi wejściowych wraz z renowacją okuć - zgodnie z zakresem opisanym na rys. A-5 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
5	KNR 19-01 1005/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
6	Kalkulacja własna	Wykonanie renowacji lub wymiany (elementów nie nadających się do renowacji wraz z kompletnym wykończeniem) ościeży drewnianych okiennych (po całym obwodzie) - wraz z pomalowaniem w kolorze stolarki okiennej 151,5	m	151,500
		razem	m	151,500
POZOSTAŁE ROBOTY				
7	kalkulacja własna	Zszycie pęknięć nadproży w ścianach z cegły prętami w np. wsystemie Helifix: pojedynczy pręt Helibar fi 6 mm ze stali austenicznej klasy 304 na zaprawie Helibond MM2 80	m	80,000
		razem	m	80,000
8	KNR 19-01 0707/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1m2 30	m2	30,000
		razem	m2	30,000
9	KNR 19-01 0711/03	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 45cm i bruzdach instalacyjnych - uzupełnienie 8	m	8,000
		razem	m	8,000
10	KNR 2-02w97 1501/01	Dwukrotne ręczne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich- analog. gruntowanie preparatem np. SIL GRUNT 34	m2	34,000
		razem	m2	34,000
11	KNR 19-01 1303/02	Malowanie wysokojakościowe na biało sufitów z lekką sztukaterią-- analog. ościeży i nadproży farbą mineralną - kwarcową do malowania tynków wewn. w obiektach zabytkowych np. Silamit 100 34	m2	34,000
		razem	m2	34,000
12	KNR 19-01 1303/02	Malowanie wysokojakościowe na biało sufitów z lekką sztukaterią - kolejna warstwa- kwarcową do malowania tynków wewn. w obiektach zabytkowych np. Silamit 100 34	m2	34,000
		razem	m2	34,000
13	KNR 19-01 0914/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm z zatarciem na ostro 1,72	m2	1,720
		razem	m2	1,720
14	KNR 19-01 0914/05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 1,72	m2	1,720
		razem	m2	1,720 x3
15	KNR 19-01 0902/02	Posadzki płytkowe jedno i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych o wymiarach 50x50mm 1,72	m2	1,720

Kościół p.w Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku - wymiana okien oraz renowacja drzwi wejściowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	1,720
16	KNR 19-01 1314/07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i terakotowych		
		50	m2	50,000
		razem	m2	50,000
17	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią - analog. zab. i innych elem.		
		150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
18	KNR 2-02 1605/02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach		
		80	m2	80,000
		razem	m2	80,000
19	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja mat. z rozbiórki		
		1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
20		Roboty nieprzewidziane		
		1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000